Viktig informasjon om installasjon av varmepumper

Produktet selges kun med montering, da dette er lovpålagt. Pakken består av ute- og innedel. Montering kommer i tilegg.

Hos VNO Solutions tilbyr vi ikke bare kvalitetsprodukter – vi sørger også for trygg og profesjonell installasjon utført av godkjente fagfolk.

Hva inngår i standard installasjon?

Vår standard installasjon er tilpasset de fleste boliger og inkluderer:

- Montering av innedel (inntil 250 cm høyde) og utedel (inntil 150 cm fra bakken)
- Inntil **5 meter** rørstrekk og elektrisk kabel mellom inne- og utedel
- Utenpåliggende rørføring og gjennomføring i trevegg
- 2 veggbraketter og 4 vibrasjonsdempere
- Elektrisk forbindelse mellom inne- og utedel (1,5 mm^2 kabel)
- Enkel opplæring i bruk
- Reiseavstand inntil 50 km fra Holmestrand

Strøm– tjeneste

Det kreves egnet tilgjengelig strømuttak i nærhet av varmepumpens utedel, samt at dette strømuttaket må være tilkoblet en sikringskurs med jordfeilvern og tilstrekkelig effektkapasitet.

Strøm-egen kurs til varmepumpe – 5 500 kr inkl. mva
- En kurs som er opptil 10 meter fra sikringsskapet. - Utenpåliggende kabel eller kabel trukket i eksisterende rør. - Vegger av treverk – inntil tre vegger som må borres. - Installasjon forutsetter at sikringsskapet har ledig plass og er utstyrt med automatsikringer.

Mer info finner du i skiltet **„Tjenester**".

Slik fungerer prosessen etter kjøp:

1. Etter bestilling mottar du bekreftelse og kontaktinformasjon til montøren.
2. Montøren kontakter deg i løpet av kort tid for å avtale tid.
3. Installasjon skjer normalt innen **7–14 virkedager**.
4. Montøren gir deg beskjed ca. 30 minutter før ankomst.

Tilleggstjenester (bestilles ved behov):

- Lengre rørstrekk enn 5 meter
- Spesialfester eller montasje på mur
- Fjerning av gammel varmepumpe
- Hulltaking gjennom mur eller betong

Alle tillegg avtales direkte med montør og faktureres separat.

Takk for at du vlgte oss